N

O E

S

LEGENDE

- Voirie lourde (enrobé noir)
- Voirie légère (enrobé noir)
- Voirie légère (gravillonnage)
- Voirie légère (granulat rose)
- Plateforme manège (grave bitume + sable de vignat)
- Parking (enrobé noir)
- Parking (calcaire sablé)
- Allée piétonne - Trottoir (sable de vignat)
- Parvis (béton désactivé)
- Dalle béton
- Reprise voirie existante
- Reprise trottoir existant
- Espaces verts
- Bambous+ toile tissée

- Bordure T2 coulée (arasée)
- Bordure T2 (vue 14cm)
- Bordure T2+CS1 (vue 14cm)
- Bordure T2 (vue 2cm)
- Bordure T2+CS1 (vue 2cm)
- Bordure T2 arasée
- Bordure quai bus
- Bordurette P1
- Volige bois
- Caniveau CC1
- 142.16 Cote projet
- Pente voirie
- 142.16 Cote terrain naturel
- Passage piétons+ (bandes podotactiles)
- Rail de guidage PMR
- Plot fixe
- Plot amovible
- Chasse roue parking
- Clôture h:2.50m
- Clôture h:2.00m
- Mur de soutènement
- Portail coulissant
- Portail à ventaux
- Candélabres
- Emprises emplacements manèges

DOCUMENT PROVISOIRE

ORLÉANS MÉTROPOLE

FLEURY-LES-AUBRAIS (45400)

RN 2020 - Rue Fernand et Marcelle Rivière

Aménagement du stade de la Vallée

Création d'une aire événementielle métropolitaine

PLAN VOIRIE

Ind.	Date	Modification

AVP	PC	PRO	DCE	VISA	DOE

NUMERO DE PLAN:	VRD 01
ECHELLE:	1/500
DATE	11 juillet 2018

Orling VRD
82 rue du Clos Pasquies
45650 St-Jean-Le-Blanc
☎ 02.38.56.14.97
02.38.56.47.61
Mail: bet.vrd@orling.fr
www.orling.fr

Transformateur existant
Parking 63 places + 2 PMR
Muret + clôture à supprimer
Portail coulissant autoportant (8,00m)
Parking 479 places - 14 PMR
Portique
sens unique
Double bordure T2
Portique 5,00m de longueur
Portail coulissant et portillon existant à déplacer
Parking bus
Portail coulissant autoportant (10,00m)
Clôture (2,00m)
Parkings (20 vélos et 18 motos)
Portail coulissant autoportant (10,00m)
Portique d'ornements
Portail à ventaux (8,00m)
clôture 2,00m
Muret: h:0.30m + clôture 2,00m
Mur de soutènement: h: 1.55m + clôture 2,00m
Mur de soutènement: h: 1,50m + clôture 2,00m
Local technique +WC
WC- Zone technique
Portail à ventaux
Mur de soutènement: h: 1,50m + clôture 2,00m
Mur de soutènement - H: 1.15m + clôture qualitative
talutage
ENTREE
Dalle béton à poser sur puits existant
Dalle béton à poser sur puits existant
Parvis d'accès
Portail à ventaux
Mur de soutènement - h:0.80m + clôture qualitative
Parkings vélos
Portique d'ornement
Panneau LED (7,30m x 4,03m)
Mur de soutènement - h:1,90m + clôture qualitative
Mur de soutènement - h:1,90m + clôture qualitative
Mur de soutènement - h:1,90m + clôture 2,50m
Mur de soutènement - h:1,60m + clôture 2,50m
Mur de soutènement - H:1,50 + clôture 2,50m
Transformateur existant
Mur de soutènement - H:1,50 + clôture 2,50m
Portail à ventaux
Portail coulissant autoportant (accès forains)
Dalle béton (conteneurs PAV)
Dalle béton (Stockage test 150m2)
Portique
Double bordure T2