



Anthony TROCHET

De: Romain LE CHENADEC <romain.lechenadec@argan.fr>
Envoyé: mercredi 11 décembre 2019 10:41
À: Anthony TROCHET
Objet: Fwd: Projet ARGAN d'extension à Meung/Loire
Pièces jointes: image001.jpg; ATT00001.htm; image001.jpg; ATT00002.htm; S19121111430.pdf; ATT00003.htm

Romain LE CHENADEC
ARGAN
Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré :

Expéditeur: RAVARD Yoann <yoann.ravard@sdis45.fr>
Date: 11 décembre 2019 à 10:34:21 UTC+1
Destinataire: Romain LE CHENADEC <romain.lechenadec@argan.fr>
Cc: PARARD Jean-Charles <jean-charles.parard@sdis45.fr>
Objet: Rép  **Projet ARGAN d'extension à Meung/Loire** 

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint les essais en simultané réalisés sur 3 poteaux d'incendie de la société Argan le 10/10/2018 soit un débit total de 186 m3/h. L'objectif est donc atteint.

Concernant la réserve de la ZAC, elle n'a jamais été réceptionnée par nos services, nous ne savons pas si elle est utilisable (la demande doit être réalisée par le gestionnaire de la ZAC).

Une fois réceptionnée, elle peut venir en complément en respectant la règle suivante sous réserve de dispositions plus contraignantes propres aux ICPE (arrêtés types et arrêtés préfectoraux) :

- 50 % des besoins en eau dans les 150 m
- 75 % des besoins en eau dans les 400 m
- 100 % des besoins en eau dans les 1000 m dans la limite de 120 m3/h entre 400 et 1000 m.

Cordialement

Commandant Yoann RAVARD

Groupement prévention, prévision, planification
Adjoint au chef de groupement
Chef du service ERP / IGH / Habitation